

Kedvezményezett: Súr Község Önkormányzata
Projekt címe: Súr csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00002
Támogatás összege: 80 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09. 30.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja Súr településen a tervezési területre lehulló csapadékvíz biztonságos bevezetése a befogadóba, átlagos esőzések idején a területen élők komfortérzetének javítása, nagyobb esőzésekor a belterület és az ingatlanok megóvása a vízkártól.

Tervezett műszaki megoldások:

DEÁK FERENC UTCA (hrs: 52): Az utcában a meglévő burkolt árok kőburkolata elbontásra kerül, a tönkrement átereszekkel együtt. 110 fm hosszon épül vb. mederelemekből árokburkolat, a kapubehajtóknál vb. fedlappal lefedve – összesen 50 fm hosszon.

60 HRSZ-Ú ÁROK: A meglévő 135 fm hosszú földárok rendezésre kerül, a kimosódásokat feltöltésre kerülnek. Az első 35 fm hosszon gyeprács burkolatú árok kerül kialakításra, míg a további 100 fm-en az árok RENO matrac burkolatot kap, így az árokból a csapadékvíz talajba szivárgása továbbra is biztosított lesz.

AKAI UTCA (HRSZ: 20): Elbontásra kerül a meglévő árok kőburkolata 37 m hosszon, valamint a tönkrement átereszek 21 m hosszon. Az érintett 80 fm hosszú árok vb. mederelemes burkolatot kap, az átereszek vonalában réselt vb. fedlapokkal kerül lefedésre.

HÁRSFA UTCA (HRSZ: 15/17, 15/18): Az utcában 9 m hosszon kerül elbontásra a tönkrement kőburkolat és 15 m hosszon a tönkrement átereszek. Vasbeton mederelemes árokburkolat épül 90 fm hosszon, további 86 fm hosszon új földárok kerül kialakításra a Hársfa utca felső szakaszán. Az elbontott átereszek vonalában, összesen 16 m hosszon az épülő vb. mederelemek vb. fedlapokkal lefedésre kerülnek.

RÁKÓCZI UTCA (hrs: 180, 229/3): A Rákóczi utca mellékágáról lezúduló csapadékvíz megfogása érdekében 6 fm hosszú rácsos folyóka épül a mellékutcában, melynek vizét betonelemes burkolatú árokkal kötik össze a Rákóczi utca ÉK-i oldalán meglévő burkolt árokba. Összesen 28 fm hosszú burkolt árok épül, a Rákóczi út keresztezésében vb. fedlapokkal lefedve. A mellékutca csatlakozásánál, a rácsos folyóka és a meglévő aszfalt burkolatszél közötti útfelületen aszfalt burkolat épül.

A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciók valósulnak meg.

A projekt eredményei a következők:

- A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 100 fő
- A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 535 méter
- A megvédett vagyon becsült értéke: 928 millió Ft